
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont ścian i sufitu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. Kościuszki 16
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. Kościuszki 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozielski
DATA OPRACOWANIA : 24-05-2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24-05-2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont ścian i sufitu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia ponad 5 m2; w ilości 20% poz.3*0.2	m ²		76.39
			m ²	76.39	
				RAZEM	76.39
2	KNR 4-01 d.1 0716-0201	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wariant 2; poz.zast.: naprawa części tynków poz.1	m ²		76.39
			m ²	76.39	
				RAZEM	76.39
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 23.72*6.0-8*2.65*2.75+8*6.0*2*0.3 23.72*6.56-8*2.65*1.35-2*1.5*2.06 2*0.5*(6.56+6.0)*11.81	m ²		381.95
			m ²	112.82	
			m ²	120.80	
			m ²	148.33	
				RAZEM	381.95
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian; poz.zast.: malowanie farbą Tikkurila matową do sufitów w kolorze uzgodnionym z Inwestorem lub równoważną poz.3	m ²		381.95
			m ²	381.95	
				RAZEM	381.95
5	KNR 4-01 d.1 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m 23.72*11.81+8*(2*0.7+2*0.2)*11.81+19*11.81*0.2	m ²		495.08
			m ²	495.08	
				RAZEM	495.08
6	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m; poz.zast.: malowanie farbą Tikkurila matową do sufitów białą lub równoważną poz.5	m ²		495.08
			m ²	495.08	
				RAZEM	495.08
7	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*8*2.65	m		42.40
			m	42.40	
				RAZEM	42.40
8	KNNR 2 d.1 1504-02	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych o wysokości do 20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2; poz.zast.: zarusztowanie całej powierzchni sali gimnastycznej na potrzeby robót 23.72*11.81+poz.3	m ²		662.08
			m ²	662.08	
				RAZEM	662.08
9	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.5*2.06	m ²		3.09
			m ²	3.09	
				RAZEM	3.09
10	KNR 4-01 d.1 1212-11 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - praca na wysokości 5-10 m; poz.zast.: siatek zabezpieczających okna wraz z przygotowaniem powierzchni 8*2.65*2.75+8*2.65*1.35	m ²		86.92
			m ²	86.92	
				RAZEM	86.92
11	d.1 kalkulacja indywidualna	Demontaż drabinek, siatek zabezpieczających okna na czas robót remontowych i ich ponowny montaż po zakończeniu 1	kpl.		1.00
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	d.1 kalkulacja indywidualna	Skuteczne zabezpieczenie parkietu i okien przed prowadzonymi robotami remontowymi 1	kpl.		1.00
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	d.1 kalkulacja indywidualna	Wymiana i uzupełnienie kratki wylotów wentylacyjnych sufitowych i nawiewników podokiennych 3+3	kpl.		6.00
			kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00